

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE COCHABAMBA, PTO CABELLO Y SANTA CRUZ.

UBICACIÓN: Coop. 20 de Octubre - Santo Domingo.

FECHA: Mayo de 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RECIO UNITARI	PRECIO TOTAL
103	Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	M	107.59	0.56	60.25040
164	Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	M3	421.58	2.67	1125.61860
165	Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	M3	304.97	3.22	982.00340
146	Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	M2	237.08	3.59	851.11720
294	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	M	90.00	18.46	1661.40000
295	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm.	M	40.05	22.82	913.94100
297	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=400mm.	M	200.63	51.81	10394.64030
1049	Relleno compactado con material de excavación.	M3	626.50	3.41	2136.36500
199	Relleno compactado con material lastre.	M3	66.45	24.55	1631.34750
147	Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina).	M3	50.50	15.54	784.77000
195	Desalojo mecánico volqueta tierra/escombros.	M3/KM	59.00	1.25	73.75000
280	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	M	9.20	127.22	1170.42400
281	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	M	5.40	167.43	904.12200
282	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m (el cuerpo).	M	0.30	212.71	63.81300
279	Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm.	U	26.00	8.98	233.48000
278	Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	U	5.00	58.02	290.10000
277	Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	U	5.00	105.58	527.90000
142	Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm.	U	5.00	342.20	1711.00000
148	Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm.	U	13.00	46.28	601.64000
140	Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm.	U	13.00	237.79	3091.27000
216	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encofrado.	M3	0.30	250.29	75.08700
				Total	\$ 29,284.03940

NOTA: Estos precios NO incluyen IVA

Elaborado por:	Ing. Cristian Santanilla C.	Analista 1 de Proyectos	
Revisado por:	Ing. Edwin Proaño	Director de Operaciones y Mantenimiento	