

PROYECTO: REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL COMITÉ PRO-MEJORAS BARRIO GIRASOLES EN LA CALLE PROVINCIA DE SUCUMBIOS.

UBICACIÓN: Barrio Los Girasoles - Santo Domingo.

FECHA: Junio de 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
103	Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	M	730	0.56	408.80000
273	Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revisión.	U	44	21.24	934.56000
272	Caja de revisión H.S 0.60x0.60 (el cuerpo).	M	41.2	106.61	4392.33200
270	Tapa H.A f'c=180 para caja de revisión 0.60x0.60m.	U	44	34.85	1533.40000
278	Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	U	5	57.71	288.55000
277	Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	U	5	105.45	527.25000
142	Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm.	U	5	341.72	1708.60000
279	Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm.	U	20	8.89	177.80000
280	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	M	10	126.62	1266.20000
281	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	M	1.9	166.29	315.95100
164	Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	M3	721.5	2.67	1926.40500
169	Excavación de suelo natural <2m (manual).	M3	305.2	13.42	4095.78400
165	Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	M3	235	3.22	756.70000
294	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	M	344.5	18.37	6328.46500
293	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=175mm.	M	372.7	12.20	4546.94000
146	Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	M2	502	3.55	1782.10000
1049	Relleno compactado con material de excavación.	M3	743.2	3.41	2534.31200
184	Desalojo a máquina (dist= 5 km).	M3	251	6.92	1736.92000
199	Relleno compactado con material lastre.	M3	15.6	24.36	380.01600
147	Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina).	M3	100.25	15.52	1555.88000
145	Rotura y reposición de acera e=7 cm f'c=180 kg/cm2.	M2	559	21.25	11878.75000
				Total \$	49075.71500

NOTA: Estos precios NO incluyen IVA

Elaborado por:	Ing. Cristian Santanilla C.	Analista 1 de Proyectos	
Revisado por:	Ing. Edwin Proaño	Director de Operaciones y Mantenimiento	