

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Para: Ing. Edwin Proaño Vasquez
DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Proyecto: Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO MATRICES Y Terciarias en el Barrio 24 de Mayo Coop
Las Playas Sector 2".

PRESUPUESTO REFERENCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OBRAS PRELIMINARES				
103	Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	M	972.53	0.56	544.61680
146	Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	M2	583.52	3.55	2071.49600
164	Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	M3	268.7	2.67	717.42900
165	Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	M3	9.18	3.22	29.55960
169	Excavación de suelo natural <2m (manual).	M3	328.64	13.42	4410.34880
186	Relleno compactado material mejoramiento - (Compactador).	M3	87.11	20.70	1803.17700
187	Relleno compactado (suelo natural).	M3	519.42	4.23	2197.14660
	ALCANTARILLADO SANITARIO				
280	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	M	8	126.62	1012.96000
281	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	M	0.5	166.29	83.14500
277	Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	U	5	105.45	527.25000
278	Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	U	5	57.71	288.55000
990	Sum/Ins/Tra Tapa Pozo R con cerco HD d=600mm - EPMAPA-SD.	U	5	265.63	1328.15000
293	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=175mm.	M	315.25	12.20	3846.05000
294	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	M	657.28	18.37	12074.23360
272	Caja de revisión H.S 0.60x0.60 (el cuerpo).	M	60	106.61	6396.60000
270	Tapa H.A f'c=180 para caja de revisión 0.60x0.60m.	U	60	34.85	2091.00000
273	Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revisión.	U	60	21.24	1274.40000
145	Rotura y reposición de acera e=7 cm f'c=180 kg/cm2.	M2	328.64	21.25	6983.60000
184	Desalojo a máquina (dist= 5 km).	M3	87.1	6.92	602.73200
				Total \$	48282.44440

Santo Domingo, 18 de mayo de 2026

Atentamente,

Ing. Pavel Guilcapi Loo

Analista 1 de Proyectos

UNIDAD DE DISEÑO EPMAPA-SD

Ing. Edwin Proaño Vasquez

DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

