

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 9 DE OCTUBRE CALLE 7 COOP. ALEJANDRO MONTESDEOCA.

UBICACIÓN: Coop. Alejandro Montesdeoca

FECHA: Julio de 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
103	Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	M	210	0.56	\$ 117.60
146	Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	M2	272	3.55	\$ 965.60
164	Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	M3	331.75	2.67	\$ 885.77
165	Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	M3	148.82	3.22	\$ 479.20
184	Desalojo a máquina (dist= 5 km).	M3	59	6.92	\$ 408.28
199	Relleno compactado con material lastre.	M3	67.83	24.36	\$ 1,652.34
147	Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina).	M3	60.59	15.52	\$ 940.36
187	Relleno compactado (suelo natural).	M3	787.42	4.23	\$ 3,330.79
148	Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm.	U	10	46.11	\$ 461.10
140	Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm.	U	10	237.30	\$ 2,373.00
277	Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	U	5	105.45	\$ 527.25
278	Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	U	5	57.71	\$ 288.55
142	Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm.	U	5	341.72	\$ 1,708.60
280	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	M	15.68	126.62	\$ 1,985.40
281	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	M	5.43	166.29	\$ 902.96
294	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	M	80	18.37	\$ 1,469.60
295	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm.	M	20	22.71	\$ 454.20
296	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=330mm.	M	90	35.33	\$ 3,179.70
298	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=440mm.	M	110	53.98	\$ 5,937.80
211	Hormigón Simple en replantillos f'c=140 kg/cm2.	M3	0.3	169.74	\$ 50.92
216	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encofrado.	M3	1.5	248.63	\$ 372.95
206	Sum/Ins/Tra Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2.	Kg	49.5	2.62	\$ 129.69
279	Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm.	U	50	8.89	\$ 444.50
				Total \$	\$ 29,066.16000

NOTA: Estos precios NO incluyen IVA

Son. VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON DIECISÉIS CENTAVOS.

Elaborado por:	Ing. Cristian Santanilla C.	Analista 1 de Proyectos	
Revisado por:	Ing. Edwin Proaño	Director de Operaciones y Mantenimiento	