

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA VENCEREMOS.

UBICACIÓN: Coop. Venceremos

FECHA: Junio de 2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
103	Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	M	639.65	0.56	358.20400
146	Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	M2	640.47	3.55	2273.66850
164	Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	M3	1550.38	2.67	4139.51460
165	Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	M3	364.34	3.22	1173.17480
166	Excavación de suelo natural 4 a 6 m (a máquina).	M3	216.51	5.80	1255.75800
184	Desalojo a máquina (dist= 5 km).	M3	193.27	6.92	1337.42840
199	Relleno compactado con material lastre.	M3	160.64	24.36	3913.19040
147	Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina).	M3	111.15	15.52	1725.04800
187	Relleno compactado (suelo natural).	M3	1666.17	4.23	7047.89910
148	Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm.	U	30.00	46.11	1383.30000
140	Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm.	U	30.00	237.30	7119.00000
277	Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	U	9.00	105.45	949.05000
278	Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	U	9.00	57.71	519.39000
142	Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm.	U	9.00	341.72	3075.48000
280	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	M	17.70	126.62	2241.17400
281	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	M	5.10	166.29	848.07900
282	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m (el cuerpo).	M	1.80	210.98	379.76400
266	Entibado.	M2	8.00	19.37	154.96000
294	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	M	210.00	18.37	3857.70000
295	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm.	M	144.96	22.71	3292.04160
296	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=330mm.	M	44.60	35.33	1575.71800
298	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=440mm.	M	100.04	53.98	5400.15920
300	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=650mm.	M	140.03	111.06	15551.73180
211	Hormigón Simple en replantillos f'c=140 kg/cm2.	M3	0.80	169.74	135.79200
216	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encofrado.	M3	2.50	248.63	621.57500
206	Sum/Ins/Tra Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2.	Kg	148.67	2.62	389.51540
279	Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm.	U	35.00	8.89	311.15000
				Total	\$ 71,029.46580

NOTA: Estos precios NO incluyen IVA

Son. Setenta y un mil veintinueve dolares con cuarenta y siete centavos de dólar.

Elaborado por:	Ing. Cristian Santanilla C.	Analista 1 de Proyectos	
Revisado por:	Ing. Edwin Proaño	Director de Operaciones y Mantenimiento	